



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Lei de Criação nº 372 de 13/02/1992

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Recuperação Asfáltica de Vias Urbanas em CBUQ
Extensão: 4.559,05
Localização: Ruas diversas
Município: Ministro Andreazza/RO

REFERÊNCIA:
SICRO 01/2024 BDI ADOTADO 20,73 %
SINAPI 03/2024 Serviços 14,87 %
ANP 12/2023 Material

ITEM	FONTE	CODIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTOS s/ BDI		CUSTOS c/ BDI	
						P. UNIT.	SUB.TOTAL	P. UNIT.	SUB.TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	m²	8,00	R\$ 309,49	R\$ 2.475,92	R\$ 373,65	R\$ 2.989,20
1.2	comp	1	ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	und	1,00	R\$ 3.778,14	R\$ 3.778,14	R\$ 4.561,34	R\$ 4.561,34
			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$ 6.254,06		R\$ 7.550,54
TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	comp	2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	mês	3,00	R\$ 6.699,42	R\$ 20.098,26	R\$ 8.088,21	R\$ 24.264,63
TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 20.098,26		R\$ 24.264,63
SERVIÇO DE RECAPEAMENTO									
3.1	SICRO	4011212	VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	m²	31.127,15	R\$ 0,07	R\$ 2.178,90	R\$ 0,08	R\$ 2.490,17
3.2	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	31.127,15	R\$ 0,29	R\$ 9.026,87	R\$ 0,35	R\$ 10.894,50
3.3	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	3.735,26	R\$ 224,28	R\$ 837.744,11	R\$ 270,77	R\$ 1.011.396,35
TOTAL DE RECAPEAMENTO							R\$ 848.949,88		R\$ 1.024.781,02
SERVIÇO DE TRANSPORTE									
4.1	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - FODOVIA PAVIMENTADA - Mat. Betuminoso	ton.xkm	195.354,10	R\$ 0,58	R\$ 113.305,38	R\$ 0,70	R\$ 136.747,87
TOTAL DE TRANSPORTE							R\$ 113.305,38		R\$ 136.747,87
FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
5.1	anp	1	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C- PREÇO RETIRADO DA ANP -AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - INCLUSO ICMS 17,5%	t	14,01	R\$ 4.733,98	R\$ 66.323,06	R\$ 5.437,92	R\$ 76.185,26
5.2	anp	2	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO 50/70 - PREÇO RETIRADO DA ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - INCLUSO ICMS 17,5%	t	236,18	R\$ 5.778,74	R\$ 1.364.822,91	R\$ 6.638,04	R\$ 1.567.772,29
TOTAL DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS							R\$ 1.431.145,37		R\$ 1.643.957,55
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL									
6.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	m	11.149,99	R\$ 5,79	R\$ 64.558,14	R\$ 6,99	R\$ 77.938,43
6.2	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	und	41,00	R\$ 256,25	R\$ 10.506,25	R\$ 309,37	R\$ 12.684,17
6.3	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	4,00	R\$ 256,28	R\$ 1.025,12	R\$ 309,41	R\$ 1.237,64
TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							R\$ 76.089,81		R\$ 91.860,24
TOTAL SEM BDI							R\$ 2.475.745,00		
TOTAL DO BDI							R\$ 463.416,85		
TOTAL COM BDI									R\$ 2.939.161,85

Bruna Gomes Najajalis
ENG. CIVIL
CREA: 20655D/RO